

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

projekt oświetlenia

Powiat: nowotarski
Jednostka ewid.121103_2 Czarny Dunajec
Obręb: Nr 0003 Czarny Dunajec
dz.ewid.3203/7 i inne.

GK.6640.551.2018

SKALA 1:500
KM:7.III.O.13.2.4

Wykonał:

zlec.nr 3/2018, dn.12.02.2018 r.

USŁUGI
GEODEZYJNE I PROJEKTOWE
mgr inż. URBAN TADEUSZ
ul. Krótka 6
34-471 LUDŹMIERZ
tel.501753035, fax.182640237

UKŁAD ODNIESIENIA WYSOKOŚCI: PL-KRON86-NH
UKŁAD WSP. POZIOMYCH: PL-2000/21

Granice działek wkreślono na podstawie obowiązującej mapy ewidencji gruntów.
Granice nie ustalone protokolarnie.

Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych które z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji nie zostały przedstawione na niniejszej mapie.

Brak służebności gruntowych

Legenda:

RZGW Kraków, listopad 2014
Granice zalewów o prawdopodobieństwie przewyższenia p1%
granice zalewów dla obszarów nieobwałowanych
linie rozgraniczające wg MPZP
linie rozgraniczające wg MPZP uchwała XXXVII/356/2006 r z 25.09.2006 r.
proj w 3.37.2015
proj ks 3.37.2015

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
P.1211.2018.925
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
23. 02. 2018
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z up. STAROSTY
Agata
STARSZY GEODETA

OBJAŚNIENIA

M-... –PROJEKTOWANY MASZT OŚWIETLENIOWY Z WYSOKOPRĘŻNYMI LAMPAMI WYŁADOWCZYMI – TYPY OPRAW, MASZTÓW I FUNDAMENTÓW PODANO NA SCHEMACIE IDEOWYM
–KABLE PROWADZIĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MINIMUM 0,7m,
–PROJEKTOWANE KABLE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PROWADZIĆ W RURZE OCHRONNEJ DVR ø75 W ZIEMI PO TRASIE JAK NA RYSUNKU
–ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004
–CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI
— · — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA BOISKA

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN-C
ODBIÓR: TN-S

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85
OBIEKT	OŚWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO W CZARNYM DUNAJCU	OPRACOWAŁ mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWBE/15
TREŚĆ RYS.	P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 03.2018
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:500
		NR RYS. E-1