




ZJAZD PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE - prawa strona


ZJAZD PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE - lewa strona obniżenie krawężnika i chodnika na zjeździe



obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 na fundamencie z bet. C12/15 gr. 10cm skala 1:25



-krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cem-piasek 1:4 i na ławie z oporem z bet. C12/15 -ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o szer. 0,20m na podsypce cem-piasek 1:4 i na ławie z oporem z betonu C12/15 skala 1:25



obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 na fundamencie z bet. C12/15 gr. 10cm


krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cem-piasek 1:4 i na ławie z oporem z bet. C12/15

ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej o szer. 0,20m na podsypce cem-piasek 1:4 i na ławie z oporem z betonu C12/15

NAWIERZCHNIA JEZDNI- w miejscach przekopów pod przykanaliki kanalizacji

4cm	w-wa wzmacniająca z BA 0/12,8
7cm	warstwa wiążąca z BA 0/20
20cm	podbudowa z tłuczni kamien. zagęszcz. mech.
30cm	warstwa mrozochronna z pospółki zagęszcz. mech.
~0,3cm	warstwa odcinająca z geowłókniny

Razem: 62cm



UWAGA:

Rzędne wpustów ulicznych i studni rewizyjnych podane na rysunkach:  
- "Zbiórca plan uzbudowania terenu"  
- "Profil podłużny"

UTWARDZONE POBOCZE/OPASKA

8cm	kostka betonowa
3cm	podsyпка piaskowa
10cm	podbudowa z krusz. lam. stab. mech.
19cm	podbudowa z krusz. nat. stab. mech.

Razem: 40cm

WZMOCNIENIE JEZDNI

4cm	w-wa wzmacniająca z BA 0/12,8
0-6 cm	w-wa wyrównawcza z BA 0/20

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieuprawnione kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części opracowania zabronione

Rodzaj projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY			Data:	08.2009
Branża:	DROGOWA			Temat projektu:	Przebudowa drogi gminnej ul. Kantora w Czarnym Dunajcu km 0+000 - 0+805
Tytuł rysunku:	Przekrój typowy			Nr rys.:	9
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. R. Duda	konstrukcyjno-budowlana	Nr ew. 13/2001		
Asystent:	ł. bud. P. Pyzowski				

Data: 08.2009

Temat projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Kantora w Czarnym Dunajcu km 0+000 - 0+805

Nr rys.: 9

Specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Nr Uprawnień: Nr ew. 13/2001

Podpis: \_\_\_\_\_