


URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.27

Znak pisma: RB-16-37-p67/2011

Czarny Dunajec 06.07.2011r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 27/2011 p.t.: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w miejscowości Załuczne**

Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, że w dniu 01.07.2011 r. wpłynęły na piśmie zapytania do przetargu.

Poniżej podano treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W załączonej do SIWZ dokumentacji znajdują się rysunki na wymianę grzejników na poszczególnych kondygnacjach budynku Gimnazjum.

Proszę potwierdzić czy wymiana grzejników jest objęta przetargiem, jeżeli tak to proszę dołączyć przedmiar na wymianę grzejników.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Nie, wymiana grzejników nie jest objęta przetargiem.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót „roboty budowlane i elektryczne”, element 1.2 „Wykonanie i montaż instalacji elektrycznej” pozycja 8, podano zakres robót elektrycznych do wykonania w kotłowni. W SIWZ brak jest dokumentacji branży elektrycznej kotłowni, oraz prawidłowego przedmiaru robót elektrycznych. Ponieważ zapis w poz. 8 nie daje podstaw prawidłowego wycenienia robót elektrycznych, proszę dołączyć szczegółowy przedmiar robót elektrycznych oraz dokumentację branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający w załączeniu przedkłada uzupełniający przedmiar robót na instalację elektryczną w kotłowni, uszczegóławiający poz. 8 elementu 1.2 przedmiaru na roboty budowlane i elektryczne.

Z poważaniem:

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Stanisław Kłócek

URZĄD GMINY
34-470 Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. 18 26-135-40, fax 26-135-30
-1-

Otrzymują:

1. firmy, które złożyły zapytania
2. a/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl

W załączeniu:

- uzupełniający przedmiar robót na instalację elektryczną w kotłowni, uszczegóławiający poz. 8 elementu 1.2 przedmiaru na roboty budowlane i elektryczne

URZĄD GMINY
34-470 Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. 18 26-135-40, fax 26-135-30
-1-

Przedmiar robót

Kotłownia olejowa Budynek Szkolny Załuczne

Data: 2011-07-05

Budowa:

Obiekt/Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Zamawiający: Urząd Gminy

34-470 Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowany przez:

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kotłownia olejowa			
Budynek Szkolny Załuczne			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA Kotłowni			
Element			
KNNR 5/404/6	1,000		szt.
Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 RK			
KNNR 5/407/3	2,000		szt.
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłączniki przeciwporażeniowe P 312 B16- 30AC			
KNNR 5/407/1	1,000		szt.
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach FR			
KNNR 5/407/1			
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach			
- wyłącznik nadprądowy S301 B10 2 szt	4,000		szt.
- Lampki kontrolne L301 1 szt			
- ochronniki DEHNquad T275 1 szt	2,000		szt.
KNNR 5/407/2			
Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach S312 i transf	1,000		szt.
KNNR 5/408/4			
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	21,000		m
KNNR 5/1207/9			
Wykucie bruzd dla rur RKL G21, RS28 w cegle	2,000		otw.
KNNR 5/1209/6			
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły			
KNNR 5/102/6	21,000		m
Rury winiurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Jak wyżej	21,000		m
KNNR 5/203/2			
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x4	21,000		m
KNNR 5/1208/2			
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	9,000		szt.
KNRW 508/301/3			
Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, kołki plastikowe w podłożu betonowym	2,000		szt.
KNRW 508/308/1			
Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany	2,000		szt.
KNRW 508/309/5			
Montaż do gotowego podłoża gniazd GNH-2DZ 2P+Z n/1 16A/250V IP44	1,000		szt.
KNRW 508/309/5			
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelne gniazdo 24V	3,000		kpl.
KNNR 5/502/3			
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	2,000		kpl.
KNNR 5/502/3			
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W AW			
KNRW 508/701/2	12,000		szt.
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.)	5,500		m
KNRW 508/705/7			
Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm			
KNRW 508/214/1			
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach przewód YDY 450V/750V 3x2,5mm2	26,000		m
KNRW 508/214/1			
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach przewód YDY 450V/750V 4x1,50 mm2	10,000		m
KNRW 508/214/1			
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach przewód OWYżo 3x1,5mm2	23,000		m
KNRW 508/214/1			
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach przewód OWYżo 5x1,5mm2	9,000		m
KNRW 508/214/1			
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach przewód YDY 2x1,5mm2	14,000		m
KNR 403/1001/13	28,000		m
Ręczne wykucie bruzd dla rur: fi.8,RIP16,RL28 o śr.do 47 mm w cegle	28,000		m
KNNR 5/1208/2			
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm			
KNR 508/207/1			
Przewody kabelkowe wciągane do rur fi.16mm- kabel YDY 4x1mm2	9,000		m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur fi.16mm- kabel OWYżo 2x1,5mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11,000		m
KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur fi.16mm- kabel YTKSY 1x4x0,5mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,000		m
KNRW 508/807/7 Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2	2,000		szt.
KNRW 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod mocowanie Czujki zewnętrznej temperatury przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	1,000		kpl
KNRW 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu Czujki temperatury zewnętrznej mocowanych przez przykręcenie	1,000		kpl
KNRW 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu Czujki temperatury wody i Czujki centralnego ogrzewania mocowanych przez przykręcenie	2,000		kpl
KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	1,000		szt.
KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	4,000		pomiar.
KNR 403/1205/5 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	1,000		pomiar.
KNR 403/1205/6 Następny pomiar skuteczności zerowania	6,000		pomiar.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Instalacja połączeń wyrównawczych				
Element				
KNNR 5/602/2	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	19,000		m
KNNR 5/103/5	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	19,000		m
KNNR 5/201/3	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm ² wciągane do rur	19,000		m
KNNR 5/613/1	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 30 mm	19,000		szt.
KNNR 5/613/2	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 100 mm	4,000		szt.
KNNRW 9/1105/1	Malowanie elementów łączeniowych instalacji elektroenergetycznych - płaskowniki stalowe o szer. do 40 mm	19,000		m
KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	1,000		szt.
KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	18,000		szt.