


URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.32

Znak pisma: RB-16-37-p73/2011

Czarny Dunajec 27.07.2011r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 32/2011 p.t.: Wykonanie odbudowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej**

Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, że działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzona zmiana dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ (dla części nr 2).

W przedmiarze robót budowlanych dotyczącym części nr 2 tj.

Stare Bystre – droga /Wierchowa/ - nr ewid. 11910, w km od 0+000 do 0+800, szer. 4,00 m, poz. nr 4 przedmiaru jest: „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. odwóz ziemi z koryta – RAZEM 480 m³”

Po dokonaniu zmiany w poz. nr 4 przedmiaru, zapis brzmi: „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. odwóz ziemi z koryta oraz czyszczenie rowu – RAZEM 880 m³”

Uzupełniony przedmiar robót dla części nr 2 tj.: Stare Bystre – droga /Wierchowa/ - nr ewid. 11910, w km od 0+000 do 0+800, szer. 4,00 m stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. firmy, które złożyły zapytania
2. firmy, które pobrały SIWZ w siedzibie Zamawiającego
3. a/a

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl

Załączniki:

- uzupełniony przedmiar robót dla części nr 2 tj.: Stare Bystre – droga /Wierchowa/ - nr ewid. 11910, w km od 0+000 do 0+800, szer. 4,00 m

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej
dotkniętej klęską intensywnych
opadów deszczu w 2009 roku
ADRES INWESTYCJI : Stare Bystre " Wierchowa " k360372, nr ew. 11910
km 0+000-0+800 dł. 0,80 km, szer. 4,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1.1		Roboty pomiarowe i remontowe			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1. 0111-02		dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.			
1		0.80	km	0.800	
				RAZEM	0.800
2 KNR AT-		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych nie-	m		
d.1. 03 0101-		spękanych na gł. 6 cm			
1 04		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Podbudowa			
3 KNNR 6		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.2 0101-03		na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1600.000	
		800*2.0		RAZEM	1600.000
4 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2 0202-08		poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km			
		sam.samowylad.	m ³	880.000	
		odwóz ziemi z koryta oraz czyszczenie rowu		RAZEM	880.000
		1600*0.3+800*0.5			
5 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2 0112-03		800*2.0	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
6 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2 0112-01		800*5.0	m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
7 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2 0113-05		4000	m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
3		Nawierzchnia i pobocze			
8 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3 0309-03		o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3200.000	
		800*4.0		RAZEM	3200.000
9 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3 0113-04		proj. grub. pobocza 6cm			
		Krotność = 0.75	m ²	800.000	
		800*0.5*2		RAZEM	800.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1.1		Roboty pomiarowe i remontowe				
1 KNNR 1 d.1. 0111-02 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.80		
2 KNR AT-03 d.1. 0101-04 1		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m	12		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa				
3 KNNR 6 d.2 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	800*2.0 = 1600.000		
4 KNNR 1 d.2 0202-08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. odwóz ziemi z koryta oraz czyszczenie rowu	m ³	1600*0.3+ 800*0.5 = 880.000		
5 KNNR 6 d.2 0112-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	800*2.0 = 1600.000		
6 KNNR 6 d.2 0112-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	800*5.0 = 4000.000		
7 KNNR 6 d.2 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	4000		
Razem dział: Podbudowa						
3		Nawierzchnia i pobocze				
8 KNNR 6 d.3 0309-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	800*4.0 = 3200.000		
9 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm proj. grub. pobocza 6cm Krotność = 0.75	m ²	800*0.5*2 = 800.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: