

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej  
nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Wróblówka " Graniczna " nr ew. 3661/2  
dł. 0,20 km, szer. 3,00 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0111-02</b>	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.20	km	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
2	<b>KNNR 6</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0102-02</b>	rzeniach jezdni lub chodników 200*0.5	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm -	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0112-01</b>	roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż			
	<b>z.o.2.6.</b>	2.5 m			
	<b>9901-02</b>	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	710.000	
		200*3.5+10			
				<b>RAZEM</b>	<b>710.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-06</b>	710	m <sup>2</sup>	710.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>710.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00.</b>			
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0113-04</b>	200*0.25*2	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-03</b>	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)			
		200*3.0+8	m <sup>2</sup>	608.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.20		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	200*0.5 = 100.000		
3 d.2	<b>KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	100		
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	200*3.5+10 = 710.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	710		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00.</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	200*0.25*2 = 100.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	200*3.0+8 = 608.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00.</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: