
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia żwirowa
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Spatokowa "
dł. 0,16 km, szer. 3,50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : 26/06/2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.16	km km	 0.160	
				RAZEM	0.160
2		D-02.00.00 Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto na poszerzeniach 160*0.5*0.4	m ³ m ³	 32.000	
				RAZEM	32.000
3		D-03.00.00 Odwodnienie			
3 d.3	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) 6.0*0.5	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 50 cm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.3	KNR AT- 03 0401- 01	Odwodnienie liniowe szer, 30 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		D-04.00.00 Podbudowa			
4.1		Poszerzenia			
7 d.4. 1	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 160*0.5	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
8 d.4. 1	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 160*0.5	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
4.2		Podbudowa na całej szerokości drogi			
9 d.4. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 160*3.5	m ² m ²	 560.000	
				RAZEM	560.000
10 d.4. 2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 560	m ² m ²	 560.000	
				RAZEM	560.000
11 d.4. 2	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 560	m ² m ²	 560.000	

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	560.000
5		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
12 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. czyszczenie rowu 160*0.3	m ³ m ³	 48.000	
				RAZEM	48.000
13 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
14 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50*28*10 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.16		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-02.00.00 Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto na poszerzeniach	m ³	160*0.5* 0.4 = 32.000		
Razem dział: D-02.00.00 Roboty ziemne						
3		D-03.00.00 Odwodnienie				
3 d.3	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³	6.0*0.5 = 3.000		
4 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 50 cm	m	6.0		
5 d.3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	2		
6 d.3	KNR AT-03 0401-01	Odwodnienie liniowe szer, 30 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6.0		
Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie						
4		D-04.00.00 Podbudowa				
4.1		Poszerzenia				
7 d.4.	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	160*0.5 = 80.000		
1 z.o.2.6. 9901-02						
8 d.4.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	160*0.5 = 80.000		
1 z.o.2.6. 9901-02						
4.2		Podbudowa na całej szerokości drogi				
9 d.4.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	160*3.5 = 560.000		
2						
10 d.4.	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	560		
2						
11 d.4.	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	560		
2						
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
5		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
12 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. czyszczenie rowu	m ³	160*0.3 = 48.000		
13 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm	m	160		
14 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50*28*10 cm, na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6.0		
Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: