


PRZEKRÓJ A-A



P1	<p>w okresie zimowym – warstwa izol. gr. 40–50mm)</p> <p>pyłki z betonu B25 (wg receptury w opisie tech.) z otworami mrozochłonnymi pomiędzy warstwami zbrojenia (wg proj. instalacji chłodniczej)</p> <p>Pyłki zocerod na gładko z pospąką zdwóździcą i zampegnowat okrem).</p> <p>warstwa izolacyjno-pospigowa, 2x folia PCV gr. 0,2mm z przeladką grzawicą</p> <p>izol. cieplna-polispyren ekstrudowany XPS300</p> <p>warstwa izolacyjno-pospigowa,</p> <p>2x folia PCV gr. 0,2mm z przeladką grzawicą</p> <p>chudy beton B-10, wlewany w dyktalonych segmentach nie większych jak 400cm²</p> <p>poduszka zwirnowa-płaskowa, zosgęszczono</p> <p>ustabilizowane podłozie</p>	<p>5 cm</p> <p>13 cm</p> <p>10 cm</p> <p>0,4 cm</p> <p>10 cm</p> <p>30 cm</p> <p>—</p>
----	---	--

P2	główna kostka brukowa kolor czarny wykład betonowa na siłce 44,5mm, oczek 10x10cm z polystyrodurem	4,5 cm 5,5 cm
	1 x folia budowlana	—
	izol. cieplna=polistyren ekstrudowany XPS200	3 cm
	pyta betonowa	10 cm
	2. x papa na lepku	1 cm
	chudy beton	17 cm
	podsyпка piaskowa	30 cm
	ubite podłoże	—

OZNACZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU:	
OZNACZENIE	ELEMENT KONSTRUKCJI
DZ	DZWIĄGAR DREWNIANY
WMN	WYMIAN
WS	WSPORNIK
DS	DESKA

WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

UWAGA:

- RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

RZ

– WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


EDWARD KORDYLEWSKI

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI CHŁODNICZYCH
30-133 KRAKÓW, UL. J. LEA 116

[illegible]

wszystkie prawa do produkcji, kopiowania, odtwarzania lub dysponowania tym rysunkiem albo jego treścią są zastrzeżone

PLYTA LODOWISKA:

<div> e-COLD</div>		<div>EDWARD KORDYLEWSKI BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI CHŁODNICZYCH 30-133 KRAKÓW, UL. J. LEA 116</div>	
NAZWIŚKO:	PODPIS:	TEMAT:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Monika Skobel upr. nr MPOIA/084/2008		BUDOWA ŁODOWISKA STAŁEGO "BIAŁY ORLIK" W CZARNYM DUNAJOU WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-KASOWYM	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Urszula Głodek		INWESTOR:	ADRES:
		Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec	powiat: nowotarski, gmina: Czarny Dunajec długość nr: 5356/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka Rusnok upr. MPOIA/086/2009		PRZECIĄG A-A, - BUDYNEK SANITARNO KASOWY	
ZATWIERDZIŁ:		BRANŻA:	SKALA:
		ARCHITEKTURA	NR RYSUNKU:
inż. Edward Kordylewski		STADIUM: PB	1:100
		DATA: WRZESIEŃ 2011	K.1105.A-5