


DETAL 1
SKALA 1:25



DETAL 2
SKALA 1:25

BANDA KOMPLETNA KOTWIONA wys. 125 cm
KONSTRUKCJA STAL OCYNKOWANA

PANELE POLETYLEN PE – KOLOR BIAŁY
PORECZOWNIA – PE – KOLOR NIEBIESKI,
LISTWA OKOPOWA – PE – KOLOR ŻÓŁTY

BETONOWA POKRYWA
GR. 10 CM

KANAŁ CHŁODNICZY
WG. PROJEKTU BRANŻY CHŁODNICZEJ

RUROCIĄGI I KOLEKTORY GLIKOLU
PRZEMOŻONE W KANALE

DYLATAcja 2 CM
DO BETONOWANIA WYPEŁNIONA
STYROPIANEM

P1	P2
W okresie zimowym – warstwa lodu gr. 40–50mm	5 cm
plyta z betonu B25 (wg receptury w opisie tech.) z orurowaniem mrozowym (porozędy warstwami zbrojenia (wg proj. instalacji chłodniczej) Płyte zacietec na gładko z posypką utwardzającą i zaimpregnowac pokryem.	13 cm
warstwa izolacyjno–poslizgowa, 2x folia PCV gr. 0,2+0,6mm z przekładką gątkową	0,8 cm
izol. ciepła–polistyren ekstrudowany XPS300	10 cm
warstwa izolacyjno–poslizgowa, 2x folia PCV gr. 0,2mm z przekładką gątkową	0,4 cm
chudy beton B–10, wylewany w dylataciowych segmentach nie większych jak 400m²	10 cm
poduszka żwirowo–płaskowa, zagęszczona ustabilizowane podłoże	30 cm
–	–


P2	P1
glinowa kostka brukowa kolor czarny	4,5 cm
wylewa betonowa na srocie #4,5mm, oczko 10x10cm z plestyfikatorem	5,5 cm
1 x folia budowlana	–
izol. ciepła–polistyren ekstrudowany XPS200	3 cm
plyta betonowa	10 cm
2 x popa na lepiku	1 cm
chudy beton	17 cm
podspłka płaskowa	30 cm
ubite podłoże	–

UWAGA:
– RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

– ARANŻACJA WG PROJEKTU WNĘTRZ

– WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<div><div></div><div>e-COLD</div></div>		EDWARD KORDYLEWSKI BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI CHŁODNICZYCH 30–133 KRAKÓW, UL. J. LEA 116	
NAZWISKO:	PODPIS:	TEMAT:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. orch. Monika Skóbel upr. nr MPOIA/084/2008		BUDOWA LODOWISKA STAŁEGO "BIAŁY ORLIK" W CZARNYM DUNAŁCU WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO–KASOWYM	
OPRACOWAŁ: mgr inż. orch. Urszula Głodek		INWESTOR:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Agnieszka Rusnok upr. MPOIA/088/2009		Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 34–470 Czarny Dunajec	powiat: nowotański, gmina: Czarny Dunajec działki nr: 5377/5, 5378/1, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4, 5384/2, 5383/2, 5376
ZATWIERDZIŁ: Edward Kordylewski		DETAL 1, DETAL 2 – LODOWISKO STAŁE 'BIAŁY ORLIK'	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	NR RYSUNKU:
STADIUM:	PB–W	1:25	K.1105.A–10
DATA:	WRZESIEŃ 2011		
wszystkie prawa do produkcji, kopiowania, odtwarzania lub dysponowania tym rysunkiem albo jego treści są zastrzeżone			