

ŚCIANY FUNDAMENTOWE:

S1	IZOLACJA PRZECIWWODNA	--
	BLOCZEK BETONOWY	12cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	--
	ŚCIANA BETONOWA	25cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	--
S2	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	--
	ŚCIANA BETONOWA	25cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU ŚREDNIEGO	--

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

S3	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25cm
	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
S4	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25cm
	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
S5	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25cm
	TYNK MINERALNY NA SIATCE	0,5cm
S6	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm
	KONSTRUKCYJNY SŁUP ŻELBETOWY	35–60cm
	KAMIEŃ NATURALNY MUROWANY	16cm

POSADZKI:

P1	GUMOWA KOSTKA BRUKOWA KOLOR CZARNY	4,3cm
	WYLEWKA BETONOWA NA SIATCE ø4,5MM, OCZKA 10X10CM Z PLASTYFIKATOREM	5,5cm
	1 X FOLIA BUDOWLANA	--
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS200	3cm
	PŁYTA BETONOWA	10cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	1cm
	CHUDY BETON	17cm
	PODSYPKA PIASKOWA	30cm
	UBITE PODŁOŻE	--
P2	WYLEWKA BETONOWA	5cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	--
	CHUDY BETON	15cm
	GRUZ UBITY	20cm
	UBITE PODŁOŻE	--
P3	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA	6cm
	WYLEWKA BETONOWA NA SIATCE ø4,5MM, OCZKA 10X10CM Z PLASTYFIKATOREM	4cm
	1 X FOLIA BUDOWLANA	--
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS200	3cm
	PŁYTA BETONOWA	10cm
	2 X PAPA NA LEPIKU	1cm
	CHUDY BETON	15cm
	PODSYPKA PIASKOWA	30cm
	UBITE PODŁOŻE	--

P4	BETONOWA KOSTKA CHODNIKOWA	6cm
	GRYS Z PIASKIEM O ZIARNIE 0–4 mm	5cm
	UBITY ŻWIR Z POSPÓŁKĄ	10cm
	UBITE PODŁOŻE	--

DACH:

D1	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
	ŁATA 5X4CM	4cm
	KONTRŁATA 8X10CM	10cm
	FOLIA FWK	--
	DESKOWANIE PEŁNE	2cm
	PŁATEW 12X32CM CO 2M	32cm
	DŹWIGAR Z DREWNA SZER. 25CM	116cm
D2	BLACHA GONTOPODOBNA, GERARD CORONA NA ŁATACH 5X4CM, ROZSTAW CO 37CM	5,5cm
	ŁATA 5X4CM	4cm
	KONTRŁATA 8X4CM	4cm
	FOLIA FWK	--
	DESKOWANIE PEŁNE	2cm
	PŁATEW 12X32CM CO 2M	32cm
	RYGIEL ŻELBETOWY WIEŃCZĄCY UKOŚNY	25cm

UWAGA

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. SIEDZISKO TRYBUN SYSTEMOWE WYSOKOŚĆ OPARCIA 25 CM, MONTAŻ SIEDZISK DO STOPNI TRYBUN ZA POMOCĄ ŚRUB. MIEJSCA MONTAŻU ZAŚLEPIĆ MATERIAŁEM IDENTYCZNYM JAK SIEDZISKO. SIEDZISKO MUSI POSIADAĆ ATESTY TRUDNOZAPALNOŚCI, TOKSYCZNOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
4. BETON ARCHITEKTONICZNY – BETON O POWIERZCHNI JEDNORODNEJ POD WZGLĘDEM STRUKTURY, STRUKTURA GŁADKA, POZBAWIONĄ PĘCHERZYKÓW POWIETRZA, SZWÓW, RAKÓW ITP. BARWA BETONU JEDNOLITA (JEDEN ODCIEŃ SZAROŚCI) DLA CAŁEGO ZESPOŁU ELEMENTÓW. CAŁOŚĆ BETONU WYLANA W SPOSÓB CIĄGŁY, ABY UNIKNĄĆ SZWÓW.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Jurajska 72 32-082 BOLECHOWICE
tel / fax (12) 397 52 32 e-mail: pracownia.jarosz@onet.eu

NR RYS.	6
SKALA	1:100
DATA	KWIECIEŃ 2012
JEDNOSTKI	[cm]
TEMAT	BUDOWA ZADASZENIA – BOISKA/LODOWISKA – HALA SPORTOWA W CZARNYM DUNAJCU
ADRES	powiat: NOWOTARSKI, gmina: CZARNY DUNAJEC działki nr: 5358/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4
INWESTOR	URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Skóbel upr. nr MPOIA/084/2008
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Urszula Głodek
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Potoniec upr. nr Rz/A-02/05

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (ALL RIGHTS RESERVED)