

UWAGA!
1. Posadowienie minimum 100cm poniżej poziomu terenu. Przyjęto poziom posadowienia na rzędnej -1,30
2. Pod wszystkimi stopami i ławami fundamentowymi wykonać chudy beton min 10cm.
3. Posadowienie w warstwie geotechnicznej II (żwiry średnio zagęszczone).
4. Podłoże zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,96). Po wykonaniu zagęszczenia sprawdzić powykonawczy czy wymagany wskaźnik został osiągnięty.
5. Wszystkie fundamenty posadowić w obrębie jednej warstwy geotechnicznej.
6. Rzeczywisty poziom posadowienia oraz przebieg fundamentów dostosować do występującego w podłożu gruntowym przebiegu warstw geotechnicznych.
7. przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej w marcu 2012 przez mgr inż. Stanisława Apostoła.

±0,00 = 675,58m n.p.m.

beton: B20
zbrojenie:
pręty główne: A-III
strzemiona i zbrojenie rozdzielcze: A-I

OZNACZENIA:

- żelbetowe ściana fundamentowe
- ławy i stopy fundamentowe
- słup żelbetowy / stalowy
- ściany oporowe
- uskok w poziomie posadowienia

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Jurajska 72 42-262 BOLECHOWICE tel / fax (10) 397 62 32 e-mail: jarosmarian@onet.eu	NR RYS. Z-01	SKALA 1:100	TEMAT: PROJEKT ZADASZENIA LODOWISKA WRAZ Z TRYBUNAMI W CZARNYM DUNAJCU
	rewizja: rew-00		ADRES: powiat: NOWOTARSKI, gmina: CZARNY DUNAJEC działki nr: 5358/2, 5361/5, 5367/2, 5368/1, 5368/3, 5370/5, 5371/5, 5372/5, 5375/6, 5375/7, 5376, 5377/5, 5378/1, 5383/2, 5384/2, 5385/1, 5386/1, 5387/1, 5388/1, 5389/4
	DATA KWIECIEŃ 2012		INWESTOR: URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU UL. PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC
	JEDNOSTKI [cm]	PRZEDMIOT RYSUNKU	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
			RZUT FUNDAMENTÓW
projektował: Przemysław Jarosz		sprawdził: Marian Jarosz	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved!)