
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Do Domina "
km 0+000-0+050 , szer. 3,0
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.050	
		0.05			
				RAZEM	0.050
2		D-03.00.00 Odwodnienie			
2	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.2	0605-01	6*0.4*0.2	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m		
d.2	0605-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śred-	szt		
d.2	0605-03	nicy 40 cm	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
3		D-04.00.00 Podbudowa			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.3	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	162.000	
		50*3.0+12			
				RAZEM	162.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0112-01	162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	162	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
4		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
8	KNR AT-	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na łą-	m		
d.4	03 0401-	wie betonowej gr. 20 cm	m	6.000	
	01	6.0			
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.05		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-03.00.00 Odwodnienie				
2 d.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	6*0.4*0.2 = 0.480		
3 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m	6		
4 d.2	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2		
Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	50*3.0+ 12 = 162.000		
6 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	162		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	162		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
8 d.4	KNNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6.0		
Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: