
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Gromadowa "
km 0+000-0+270 , szer. 3,0
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.27	km	0.270	
				RAZEM	0.270
2		D-04.00.00 Podbudowa			
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką naturalną stabili-	m ³		
d.2	0107-02	zowaną mechanicznie o gr. ponad 10 cm 10*3.5*0.4	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 270*3.0+12	m ²	822.000	
				RAZEM	822.000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2	0112-03	822	m ²	822.000	
				RAZEM	822.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	822	m ²	822.000	
				RAZEM	822.000
3		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
6	KNR AT-	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ła-	m		
d.3	03 0401-	wie betonowej gr. 20 cm			
	01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.27		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
2 d.2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką naturalną stabilizowaną mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³	10*3.5* 0.4 = 14.000		
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	270*3.0+ 12 = 822.000		
4 d.2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	822		
5 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	822		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
6 d.3	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6		
Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: