

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
nawierzchnia tłuczniowa  
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Nędzowa "  
km 0+000-0+110 , szer. 3,0  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0111-02</b>	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.110	
		0.11			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>			
2	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	72.000	
		20*3.0+12			
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
3	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	54.000	
		sam.samowyład.(koryto drogi)			
		90*3.0*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0112-03</b>		m <sup>2</sup>	270.000	
		90*3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-02</b>		m <sup>2</sup>	72.000	
		20*3.0+12			
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-06</b>		m <sup>2</sup>	270.000	
		270			
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
<b>3</b>		<b>D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>			
7	<b>KNR AT-</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na łą-	m		
d.3	<b>03 0401-</b>	wie betonowej gr. 20 cm			
	<b>01</b>		m	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.11		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	20*3.0+ 12 = 72.000		
3 d.2	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.(koryto drogi)	m <sup>3</sup>	90*3.0* 0.2 = 54.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	90*3.0 = 270.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	20*3.0+ 12 = 72.000		
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	270		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa</b>						
<b>3</b>		<b>D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>				
7 d.3	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6		
<b>Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: