
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
dotkniętek klęską intensywnych
opadów deszczu w 2013 roku

ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Skubisze " nr ew. 6148/1
km 0+000 - 0+484 dł. 0,484 km, szer 3,00 m

INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : Październik 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.484	km	0.484	
				RAZEM	0.484
2	KNR AT-	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²		
d.1	03 0102-	o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1			
	03	km 480*2.5	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych	m		
d.1	03 0101-	niespękanych na gł. 6 cm			
	04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-31	Remont częściowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (9+8+9)*2.0	m ²		
d.1	1206-04		m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
d.1	0816-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 6	Rozebranie ażurów z płyt betonowych 60*40*10 na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-06	31*0.6	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
2		Odwodnienie D-03.00.00			
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pe SN8 # 50 cm	m		
d.2	0605-07	12+6	m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.2	0605-04	beton 0,8 m3			
		3	ściank.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2	0606-01	studnia wlotowa			
		1.2*1.2*1.2-0.8*0.8*1.0	m ³	1.088	
				RAZEM	1.088
3		Podbudowa D-04.00.00			
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0202-08	koryto+pod przełożenie ażurów			
		484*3.25*0.4+80*0.4+31*0.5*0.6	m ³	670.500	
				RAZEM	670.500
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.3	0112-03	484*3.25+80	m ²	1653.000	
				RAZEM	1653.000

Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1653	m ² m ²	 1653.000	
				RAZEM	1653.000
14 d.3	KNR AT- 03 0203- 01	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m 1653	m ² m ²	 1653.000	
				RAZEM	1653.000
15 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1653	m ² m ²	 1653.000	
				RAZEM	1653.000
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
16 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) proj. gr. 7 cm Krotność = 1.17 484*3.0+75	m ² m ²	 1527.000	
				RAZEM	1527.000
17 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza 484*0.25	m ² m ²	 121.000	
				RAZEM	121.000
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
18 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej gr. 20 cm 195	m m	 195.000	
				RAZEM	195.000
19 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50*40*30 262	m m	 262.000	
				RAZEM	262.000
20 d.5	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi 60*40*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 31*0.6+41*0.6+242*0.4	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.484		
2 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	480*2.5 = 1200.000		
3 d.1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m	8		
4 d.1	KNR 2-31 1206-04	Remont częściowy chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	(9+8+9)* 2.0 = 52.000		
5 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	4		
6 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	12		
7 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie ażurów z płyt betonowych 60*40*10 na podsypce piaskowej	m ²	31*0.6 = 18.600		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
8 d.2	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pe SN8 # 50 cm	m	12+6 = 18.000		
9 d.2	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm beton 0,8 m3	ścian k.	3		
10 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych studnia wlotowa	m ³	1.2*1.2* 1.2-0.8* 0.8*1.0 = 1.088		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
11 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. koryto+pod przełożenie ażurów	m ³	484*3.25* 0.4+80* 0.4+31* 0.5*0.6 = 670.500		
12 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	484* 3.25+80 = 1653.000		
13 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1653		
14 d.3	KNR AT-03 0203-01	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²	1653		
15 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1653		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
16 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) proj. gr. 7 cm Krotność = 1.17	m ²	484*3.0+ 75 = 1527.000		
17 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	484*0.25 = 121.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej gr. 20 cm	m	195		
19 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50*40*30	m	262		
20 d.5	KNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi 60*40*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	31*0.6+ 41*0.6+ 242*0.4 = 140.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: