


PLAN SYTUACYJNY 1:500



UWAGA ! Kolor zielony – Granice wkreślone graficznie według mapy ewidencji gruntów i stanu użytkowania na gruncie
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych !

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Wiesi: Ratufów

km.183.331.1511
km.183.331.1512

Jednostka ewidencyjna 121103.2, Czarny Dunajec

Obręb ewidencyjny Nr 0012, Ratufów

Układ "6S", kronsztad

Stan na dzień: 05.02.2014

GK. 66.40.446.2014

Służebności nie badano

Uwaga !


Wykazane na mapie granice nieruchomości nie zostały
ustalone w terenie. Niniejsza mapa służy do
projektowania przebudowy mostu na poloku Bystry.

Linie rozgraniczające
Projekt ZUDP

LEGENDA:

- JEZDNIOWA now. asfaltowa 160,00 m²
- PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 26,00 m²
- POBOCZKA UTKWADZONA
- ZABEZPIECZENIE PODPÓR PRZED PODWYMANIEM
WALCE SIATKOWO – KAMIERNE
- ZŁAZD NAW. ASFALTOWA
- TWARZYSTWA DROGA OBLAZOWA
NAWIERZCHNIA ZMIKOWA 140,00 m²
- BARIERA DROGOWA
- BARIEROPORĘCZ SZTYWNA HTW7
- Odbudowa sieci wodociągowej d 2x10mm

ORIENTACJA



DANE OGÓLNE:

1. DŁUGOŚĆ USTROJU NOŚNIEGO	14,90m
2. ROZPIĘTOŚĆ TEORETYCZNA	14,13m
3. SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	7,90m
4. ŚWIATŁO POZIOME	12,00m
5. ŚWIATŁO POKOJNE	3,39m
6. SZEROKOŚĆ UŻYTKOWE	0,50m+4,00m+0,50m+1,50m
7. KĄT SKRZYŻOWANIA Z OSIĄ PRZESZKODY	65°
8. KONSTRUKCJA NOŚNA	ZESPOŁONA STAL.-BETON
9. PRZYZCZÓKI	MONOLITYCZNE PETNOSCIENNE
10. POSADOWIENIE	BEZPOŚREDNIE
11. KLASA OBCIĄŻENIA	"C" wg PN-85/S-10030
12. WYSOKOŚĆ KONSTRUKCYJNA:	ok. 0,95 m
13. KLASA DROGI NA OBIEKcie	II

Inwestor: Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec		Umowa nr: RB-129-1/2014	
ARCHIWUM Pracownia Projektowa Tomasz Orzawiec ul. Jesionkowska 3A, 34-520 Poronin tel. 788 559 510, 18 20 000 43 e-mail: tomasz@poczta.fm NIP 736-16659-188		Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY	
Nazwa projektu / obiekt: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Na Muli" na poloku "Bystry" (km. 66.40.446.2014)		Nr rysunku: 01	Skala: 1:500 Data: 02.2014
miejscowości Ratufów w km 0+035 wraz z dojazdami.			
Funkcja:	Imię Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Rafał Jędrzejak	mostowa	MAR0183PWOM12
Opracował	mgr inż. Tomasz Orzawiec	mostowa	-