


LEGENDA:

- JEZDNI (wraz ze zjazdami) now. asfaltowa ok. 300.00 m2
- PRZEŚCIE DLA PIESZYCH: now. kostka brukowa ok 15,00m2  
na obiekcie (now. np. SafeGrip) ok. 20,00m2
- POBOCZA UTMARZONE
- ODBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZABEZP. PRZYCZÓŁKÓW  
WAŁEC SIATKOWO- KAMIENNE. NA SCIELI FASZYNOWEJ Z WIKLINY
- BARIEROPORĘCZ SZTYWNA H1W7

DANE OGÓLNE:

1. DŁUGOŚĆ USTROJU NIOSĄCEGO	13,92m
2. ROZPIĘTOŚĆ TEORETYCZNA	13,00m
3. SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	7,95m
4. ŚMIAŁO POZIOME	12,00m
5. ŚMIAŁO PIONOWE	ok. 3,85m
6. SZEROKOŚCI UŻYTKOWE	1,25m+5,00m
7. KĄT SKRZYŻOWANIA Z OSIĄ PRZESZKODY	90° (obiekt w łuku poziomym)
8. KONSTRUKCJA NOŚNA	ZESPOLONA STAŁ-BETON
9. PRZYCZÓŁKI	MONOLITYCZNE PEŁNOŚCIENNE
10. POSADOWIENIE	BEZPOŚREDNIE
11. KLASA OBCIĄŻENIA	"C" wg PN-85/S-10030
12. KLASA DROGI NA OBIEKCIE	D

ORIENTACJA



UMAGA ! Kolor zielony – Granice określone graficznie  
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych !

Inwestor: Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec				Umowa nr: RB-12-9-1/2014	
ARCHIMOST Pracownia Projektowa Tomasz Orawiec ul. Jesionkowska 3A, 34-520 Poronin tel. 788 559 510, 18 20 000 43 e-mail: t.orawiec@poczta.fm NIP 736-166-91-88		Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY			
		Nr rysunku: 01	Skala: 1:500		
Data: 08.2014					
Nazwa projektu / obiekt: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Za Wodę" na potoku "Bystry" (km. potoku 6+550) w miejscowości Ratułów wraz z dojazdami.					
Funkcja:	Imię Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Paweł Chmielowski	mostowa	62003	Chmielowski	
Opracował	mgr inż. Tomasz Orawiec	mostowa	-	Orawiec	