Kostka betonowa producent: LIBET
linia: TRACT
wymiary: 8x9–24cm H=8cm
kolor: grafit
układ wg SCHEMATU 1

Obrzeże betonowe producent: LIBET
wymiary: 6x20x100cm
kolor: grafit

zieleń niska

zieleń niska

Krawężnik drogowy podniesiony betonowy
szer. 15cm, dł. 100cm

Kostka granitowa producent: BRUK–BET
wymiary: 4x6cm
kolor: granit szary
układ wg SCHEMATU 2

Obrzeże betonowe producent: LIBET
wymiary: 6x20x100cm
kolor: grafit

Kostka betonowa producent: LIBET
linia: TRACT
wymiary: 8x9–24cm H=8cm
kolor: grafit
układ wg SCHEMATU 1

DETAL 3
skala 1:50

NAWIERZCHNIE KOMUNIKACJI KOŁOWEJ I PARKINGI
Kostka betonowa producent: LIBET
linia: QUADRO
wymiary: 30x30 h=8cm
kolor bazowy szary
układ szachownicowy

PASY PARKINGOWE
Kostka betonowa producent: LIBET
linia: QUADRO
wymiary: 30x30 h=8cm
kolor akcentów: grafit
układ szachownicowy

Krawężnik drogowy podniesiony betonowy
szer. 15cm, dł. 100cm



SCHEMAT 1
skala 1:25

Kostka betonowa producent: LIBET
linia: TRACT
wymiary: 8x9, 8x12, 8x15, 8x18, 8x21, 8x24cm, H=8cm
kolor: grafit
UKŁAD RÓWNOLEGŁY Z MINIĘCIEM FUG ("NA DZIKO")



SCHEMAT 2
skala 1:25

Kostka granitowa producent: BRUK–BET
wymiary: 4x6cm
kolor: granit szary
UKŁAD SZACHOWNICOWY Z FUGĄ OK. 1CM



SCHEMAT 3
skala 1:25

Kostka betonowa producent BRUK–BET
linia: NOVATOR
wymiary: 30x30/60x30/90x30 h=8cm,
kolor wapień dewoński
UKŁAD RÓWNOLEGŁY Z PRZESUNIĘCIEM O 30cm– POWIELENIE MODUŁU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI RYNKU (ODCINEK POMIĘDZY BUDYNKIEM URZĘDU GMINY A KOŚCIOŁEM)

CZARNY DUNAJEC , Dz. ewid. nr 3733/1, 3733/2, 3733/3, 14986, 14987/1, 3770, 5160

branża:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Piotr Piechowski
upr. MPOIA/017/2006

OPRACOWANIE:
inż. Kinga Olszewska

DATA:	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
PAŹDZIERNIK 2013	1:50	Z-06	

BIURO PROJEKTÓW
PR PROJEKT
Paweł Put

DETAL NAWIERZCHNI 3