



1.2 cm	plyta OSB
5.0 cm	welna mineralna
17.0 cm	deski stropowe (4cmx17cm)
1.25 cm	plyty GK



1.0 cm	panel, podłogowy, AC4
2.0 cm	piłka pod panele płyta OSB
1.5 cm	panel, podłogowy
1.6 cm	legar gorny (350x5x1,6cm)
1.6 cm	legar dolny (625x1,6cm)
1.8 cm	podkładka elastyczna(5x5x1,8cm)
10 cm	folia
10 cm	wylewka, betonowa zbrojona żelaznymi prętami
8 cm	na gładko
5 cm	folia PE
30 cm	piły styropianowe twarde
5 cm	położona izolacja przeciwwilgociowa
10 cm	wylewka betonowa
10 cm	podspółka z piasku(wibrowana)
30 cm	zwir(wibrowany)
10 cm	ubity grunt zasypowy



1.2 cm	plyta OSB
5.0 cm	wetna mineralna
12.0 cm	stupki ścienne (4cmx12cm)
1.25 cm	plyty GK

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>TADEUSZ JEPIROŁ</p> <p>34-470 Czarny Dunajec, ul. Kahlenberg 59 tel. 18 266 73 87, kom. 606 362 432 e-mail: tadeusz.jepirolo@wp.pl</p>	
<p>Objekt</p> <p>Adres</p>	<p>Adaptacja i wyznaczanie zagospodarowania m 1 na sale lekcyjne Obiekt - 0002 Ciche Jednostka ewidencyjna : 121710 2 Czarny Dunajec dz. nr ewid. 6785/9 1 line</p>
<p>Investor</p> <p>Adres</p>	<p>Gmina Czarny Dunajec 34-470 Czarny Dunajec Ul. Pilsudskiego 2</p>
<p>Stadium</p> <p>Branża</p> <p>Nazwa rysunku</p> <p>Skala</p>	<p>Projekt wykonawczy Architektura Detal ściany szkieletowej 1:20</p>
<p>Data opracowania</p> <p>Nr rysunku</p> <p>Projektant</p> <p>Specjalność</p> <p>Nr uprawnień</p> <p>Nr zaświadczenia</p>	<p>04.2016</p> <p>3</p> <p>Tadeusz Jępiroł</p> <p>Architekt techniczna i konstrukcyjno - budowlana UAN 1-8340-40-5088 MAP/BO.0059/01</p> <p>podpis</p>