


SCHEMAT MONTAŻOWY


SKALA 1:10



0,01 kW	230 V	--	[ KŁATKA SCHODOWA ] –OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
0,4 kW	230 V	--	[ POM. NR: 1/04 – 1/07 ] –OŚWIETLENIE
0,4 kW	230 V	--	[ POM. NR: 1/01; 1/02, KL. SCHODOWA ] –OŚWIETLENIE
0,3 kW	230 V	--	[ POM. NR: 1/03 ] –OBWODY ŁAZIENKI
0,8 kW	230 V	--	GNIAZDA JEDNOFAZOWE 16A
1,6 kW	230 V	--	GNIAZDA JEDNOFAZOWE 16A
1,2 kW	230 V	--	GNIAZDA JEDNOFAZOWE 16A
0,5 kW	230 V	--	ŁODÓWKA

LEGENDA

PRAGMA UP –ROZDZIELNICA NAŚCIEJNA, METALOWA, 3\*12 MOD.  
UMIĄGA: TRASY I SPOSÓB PROMADZENIA PRZEWODÓW USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA



ΣP:	5,2 kW	cosφ	0,93
k <sub>f</sub>	0,6		
P <sub>s</sub>	3,1 kW		
J <sub>s</sub>	4,9 A		

U=230/400 V

SAMOCZYNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECIOWY:  
TN–S

<div><div></div><div>F.H.U. ELKOMFORT</div><div>PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</div></div>			
INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAIEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAIEC	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI Nr UPK: G6S 834/A-43/85
OBJEKT	PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE CHOCHOŁÓW, DZ. NR EWID. 11088	SPRACODZALACZ	mgr inż. K. SZOPIŃSKI Nr UPK: W4P/0089/PMBE/15
TREŚĆ RYS.	P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	10.2015
SKALA		--	
NR RYS.		E-1.2	

R1 – SCHEMAT IDEOWY