


LEGENDA:

- PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
- PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY
- PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
- PRZEWÓD WODOCIĄGOWY P-Poż
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
- BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
- BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WEŻA
- PION WODOCIĄGOWY
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PODPION KANALIZACJI
- KRATKA ŚCIEKOWA
- REDUKCJA
- REWIZJA
- ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- WODOMIERZ
- HYDRANT P-Poż DN25



- UWAGA:
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE W OBRĘBIE KOTŁOWNI ORAZ CAŁA INSTALACJA WODNA P-POŻAROWA
  - WYKONANIE Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
  - POZOSTAŁE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I RYTOWEJ WYKONANIE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
  - NP. EKSPLOATACJI ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
  - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANIE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIWY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
  - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONANIE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
  - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
  - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
  - W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBRĘBIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY TAKIE ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
  - PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
  - INSTALACJE P-POŻ NALEŻY PROWADZONA W OTULINIE OGNIOSCHRONNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ
  - SREBNICE PIONÓW PODAJO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYSZĄ KONDYGACJE PRZERGÓŁ POD STROPEM
  - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONAWAĆ ZGODNIE Z "WARIANTAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEWODÓWYCH"
  - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

PROJEKTOWANIE

PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOŻAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE

INWESTOR: GMINA CZARNY DUBAŁEC 34-470 CZARNY DUBAŁEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 2

LOKALIZACJA:

CHOCIOŁÓW, JEDN. EWID.: CZARNY DUBAŁEC, DZ. NR EWID. 11088, 11085, 11090, 108696

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

RZUT PIĘTRA

INŻ. STANISŁAW ZIUDA  
UPR. NR. 14490158PROS04

PROJEKT

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

DATA: 10-2015