


Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ <sub>int</sub> [°C]	Φ <sub>uk</sub> [W]	Wymagana efekt. moc grzejników [W]
-1/2	Komunikacja	16	1729	2017
-1/3	Skład opału	8	214	214
-1/4	Kotłownia	20	2370	2370
-1/5	Pom. porządkowe	16	287	0
-1/6	Płonica	5,6	0	0



- UWAGA:**
- INSTALACJA GRZEWCA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII NP KISTAL-C FIRMY KISAN ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH, W KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZWU
  - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW
  - Z INNYMI WYPROSĄDZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
  - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKTROWYCH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD WIERZCHU SŁAN
  - PODJEŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY W NAWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z POLIESTYRENU I PIANĄ POLIURETANOWEJ W POWŁOCIE PVC
  - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGACJE (PRZEKROJ POD STROPAMI)
  - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA, ODBIORU ROBÓT
  - BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚCI I, ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEWODOWYCH
  - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

LEGENDA:

PRZEWÓD ZASILAJĄCY CO

PRZEWÓD POWROTNY CO

GRZEJNIK PŁYTOWY

GRZEJNIK ŁĄCZENKOWY RUROWY

PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ODPOWIETRZENIE PIONÓW

DOKŁADNY PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOŻAL MIESZKAŁNY NA PIĘTRZE			
INWESTOR: GMINA CZARNY DUNAIEC 34-470 CZARNY DUNAIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 2			
LOKALIZACJA: CHOCHOŁÓW, JEON, EWID.: CZARNY DUNAIEC, DZ. NR EWID. 11088, 11085, 11090, 108656			
TEMAT: INSTALACJA GRZEWCA			
RYZYT PIONÓW	PODROZ.	SKALA	WYKRESZAK
1:50			G1
INSTRALACJE I SIECI SANITARNE			
DATA: 10-2015			