Nr pom.	Opis pomieszczenia	θ_{int} [°C]	Φ_{HL} [W]	Wymagana efekt. moc grzejników [W]
0/1	Wiatrołap	16	1752	1752
0/2	Korytarz	20	529	529
0/3	Punkt inf. turystycznej	20	1922	1922
0/4	Pom. socjalne	20	1146	1146
0/5	W.C. dla niepełnosprawny	20	342	342
0/6	W.C. dla mężczyzn	20	176	176
0/7	W.C. dla mężczyzn	20	75	0
0/8	Przedsionek W.C.	20	860	935
0/9	Śluza	20	154	154
0/10	Wiatrołap	20	511	511
0/11	Pom. porządkowe	16	1559	1559
0/12	Sala wystawienniczna	20	906	906
0/13	Sala wystawienniczna	20	1726	1726



LEGENDA:

- PRZEWÓD ZASILAJACY CO
- PRZEWÓD POWROTNY CO
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY RUROWY
- ∞ (G2) PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ODPOWIETRZENIE PIONÓW

UWAGA:

- INSTALACJA GRZEWCZA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII NP KISTAL-C FIRMY KISAN ŁACZONYCH PRZY POMOCY POŁACZEŃ ZAPRASOWANYCH, W KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZWU
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN
- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PÓLSZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ W POWŁOCE PVC PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPAMI/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBIEKT BUDOWLANY:
PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOKAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE

INWESTOR:
GMINA CZARNY DUNAJEC 34-470 CZARNY DUNAJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 2

LOKALIZACJA:
CHOCHOŁÓW, JEDN. EWID. : CZARNY DUNAJEC, DZ. NR EWID. 11088, 11085, 11090, 10985/6

TEMAT:
INSTALACJA GRZEWCZA

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PARTERU	1:50	G2

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	

INSTALACJE I SIECI SANITARNE — DATA 10-2015