


LEGENDA:	
	PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
	PRZEWÓD CIEPŁEJ WODY
	PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
	PRZEWÓD WODOCIĄGOWY P-POŻ
	PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
	PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
	BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
	BATERIA CZERPALNA NATYRSKOWA
	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WEŻA
	PION WODOCIĄGOWY
	PION KANALIZACJI SANITARNEJ
	PODPION KANALIZACJI
	KRATKA ŚCIEKOWA
	REDUKCJA
	REWIZJA
	ZAWÓR NAPOMIETRZAJĄCY
	WODOMIERZ
	HYDRANT P-POŻ DN25



- UWAGA:
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE W OBRĘBIE KOTŁOWNI ORAZ CAŁA INSTALACJA WODNA P-POŻAROWA WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINTY
 - POZOSTAŁE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ LITOWEJ WYKONAĆ Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR
 - NP. EKSPLOATACJONICZNYCH PRZY POMOCY ZGRZEWMIA
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONAĆ Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIBRY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
 - PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD PODŁOGĄ NA GRUNCIE WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
 - PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI W OBRĘBIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY TAKIE ROZWIĄZANIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD PRZEBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
 - INSTALACJE P-POŻ NALEŻY PROWADZONY W OTULINIE OGNIOSCHRONNEJ Z WELNY MINERALNEJ
 - SREBNICE PIONÓW PODAJO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZĄ KONDYGACJĘ PRZEZ ROZDROŻA POD STROPEM
 - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYNIKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEWODÓWCH
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI PRZEBIAM PRACY

PROJEKTANT		PRZEBUDOWA BEZ ZMIANY GABARYTÓW BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z OŚRODKA ZDROWIA NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA PARTERZE I LOŻAL MIESZKALNY NA PIĘTRZE	
INWESTOR		GMINA CZARNY DUBAŁEC 34-470 CZARNY DUBAŁEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 2	
LOKALIZACJA		CHOCHOŁÓW, JEDN. EWID. : CZARNY DUBAŁEC, DZ. NR EWID. 11088, 11085, 11090, 108696	
INSTALACJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE		RZUT PARTERU	
Tytuł		Instalacje i Sieci Sanitarne	
Data		10-2015	