

UWAGI:

- LINIE NALEŻĄ DO OBSZARÓW KTÓRE WYZNACZAJĄ
- SZEROKOŚĆ WSZYSTKICH LINII 10CM.
- LINIA ŚRODKOWA DZIELI BOISKO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI
- PUNKT ŚRODKOWY ZLOKALIZOWANY NA ŚRODKU LINII ŚRODKOWEJ
- KRÓTSZE LINIE WYZNACZAJĄCE POLE BRAMKOWE ZLOKALIOWANE 5,5M OD WEWNĘTRZNEJ STRONY SŁUPKÓW BRAMKI, LINIA DŁUŻSZA 5,5M OD LINI KOŃCOWEJ
- KRÓTSZE LINIE WYZNACZAJĄCE POLE KARNE ZLOKALIOWANE 16,5M OD WEWNĘTRZNEJ STRONY SŁUPKÓW BRAMKI, LINIA DŁUŻSZA 16,5M OD LINI KOŃCOWEJ
- PUNKT KARNY ZLOKALIZOWANY 11M OD ŚRODKA LINNI KOŃCOWEJ W KIERUNKU POLA GRY
- SŁUPKI BRAMKI UMIESZCZONE NA LINNI KOŃCOWEJ
- SŁUPKI I POPRZECZKA BRAMKI TEJ SAMEJ SZEROKOŚCI CO LINIA KOŃCOWA



Biuro Projektów: **F.U.H. PROJBUD** 33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 770 (018)4446373 proj-bud@pro.onet.pl	Nazwa Obiektu: **BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ W CZARNYM DUNAJCU**
	Adres Obiektu: **OBRĘB CZARNY DUNAJEC DZ. NR 3147, 3203/7**
	Inwestor: **GMINA CZARNY DUNAJEC** **UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-470 CZARNY DUNAJEC**
Skala: **1:50**	Przedmiot rysunku: **LINIE SEGREGACYJNE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ**
Nr Rys: **05**	Data: **LUTY 2017** / Opracowanie: **ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA - PROJEKT BUDOWLANY**
Projektant architektury :	